

pol. č.	Stavba	HYDROCKÉ VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY								
	Objekt	ZANDOVSKÁ 302 - 304, 190 00 PRAHA 9	měrná		dodávka		montáž		hmotnost	
	Číslo položky	Název položky	jedn.	množství	jednotková	celkem	jednotková	celkem	t	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vytápění - demontáže								
		demontáž stoupačkových uzávěrů do DN50	kpl	32						
		demontáž sekčních uzávěrů do DN100	kpl	2						
		demontáž radiátorových ventilů	kpl	233						
		demontáž radiátorových šroubení	kpl	233						
		demontáž termostatických hlav	kpl	233						
		Vytápění - armatury v rozvodu, včetně protišroubení a zkliďňujících úseků								
		Vypouštěcí kohout DN15	ks	36,00						
		kulový kohout uzavírací DN15	ks	30,00						
		kulový kohout uzavírací DN20	ks	2,00						
		mezipřirubová uzavírací klapka DN100, včetně protipřirub	ks	4,00						
		vyvažovací ventil TA Hydronics STAD DN15, včetně měřících vsuvek a vypouštění	ks	14,00						
		vyvažovací ventil TA Hydronics STAD DN20, včetně měřících vsuvek a vypouštění	ks	2,00						
		vyvažovací ventil TA Hydronics STAF DN65, včetně měřících vsuvek a vypouštění	ks	1,00						
		regulátor tlakové difference TA Hydronics STAP 10-60kPa DN15, včetně kapiláry a protikusy na zaústění kapiláry na přívodní potrubí	ks	16,00						
		Vytápění - radiátorové armatury, včetně přechodových kusů								
		regulační ventil Heimeier CALYPSO EXACT (V-ECACT II.) DN10 - přímý	ks	119,00						
		regulační ventil Heimeier CALYPSO EXACT (V-ECACT II.) DN15 - přímý	ks	94,00						
		regulační ventil Heimeier CALYPSO EXACT (V-ECACT II.) DN20 - přímý	ks	20,00						
		radiátorové uzavírací šroubení Heimeier REGULUX DN10 - přímé	ks	119,00						
		radiátorové uzavírací šroubení Heimeier REGULUX DN15 - přímé	ks	95,00						
		radiátorové uzavírací šroubení Heimeier REGULUX DN20 - přímé	ks	19,00						
		hlavice HEIMEIER K Standard, bílá	ks	230,00						
		hlavice HEIMEIER K pro veřejné prostory, bílá	ks	3,00						
		celkem otopných těles k regulaci	kpl	235,00						
		Vytápění - ostatní								
		štítky a označení potrubí	kpl	1,00						
		ostatní drobný a pomocný materiál	kpl	1,00						
		Průzkumy a měření, případné doplňující průzkumy	kpl	1,00						
		Zajištění provozních řádů a manuálů vč. požární ochrany	kpl	1,00						
		Výchozí revize systému	kpl	1,00						
		Koordinace a součinnost s ostatními profesemi	kpl	1,00						
		Požární dozor během provádění montážních prací	kpl	1,00						
		Požární dohled 8 hodin po ukončení prací	kpl	1,00						
		Uklidové práce po instalaci	kpl	1,00						
		Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,00						
		Pomocná a montážní lešení, plošina	kpl	1,00						
		Tlaková zkouška systému	kpl	1,00						
		Napuštění a odvzdušnění systému	kpl	1,00						
		Funkční zkouška systému	kpl	1,00						
		Hydraulické vyvážení otopné soustavy splňující podmínky zákona č. 406/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 193/2007 Sb. v platném znění.	kpl	1,00						
		Předávací dokumentace (protokoly o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě aj.)	kpl	1,00						