

Stavba	HYDRONICKÉ VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY		měrná		dodávka		montáž		hmotnost	
	Objekt	ZANDOVSKÁ 305 - 310, 190 00 PRAHA 9	jedn.	množství	jednotková	celkem	jednotková	celkem	t	celkem
Císlo položky	Název položky	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Vytápění - demontáže									
	demontáž stoupačkových uzávěrů do DN50	kpl	62,0							
	demontáž sekčních uzávěrů do DN100	kpl	4,0							
	demontáž radiátorových ventilů	kpl	472,0							
	demontáž radiátorových šroubení	kpl	472,0							
	demontáž termostatických hlavíc	kpl	472,0							
	Vytápění - armatury v rozvodu, včetně protišroubení a zkldňujících úseků									
	Vypouštěcí kohout DN15	ks	68,00							
	kulový kohout uzavírací DN15	ks	60,00							
	kulový kohout uzavírací DN20	ks	2,00							
	mezipřírubová uzavírací klapka DN100, včetně protipřírub	ks	6,00							
	vyvažovací ventil TA Hydronics STAD DN15, včetně měřících vsuvek a vypouštění	ks	29,00							
	vyvažovací ventil TA Hydronics STAD DN20, včetně měřících vsuvek a vypouštění	ks	2,00							
	vyvažovací ventil TA Hydronics STAF DN65, včetně měřících vsuvek a vypouštění	ks	3,00							
	regulátor tlakové difference TA Hydronics STAP 10-60kPa DN15, včetně kapiláry na zaústění kapiláry na přívodní potrubí	ks	31,00							
	Vytápění - radiátorové armatury, včetně přechodových kusů									
	regulační ventil Heimeier CALYPSO EXACT (V-ECACT II.) DN10 - přímý	ks	250,00							
	regulační ventil Heimeier CALYPSO EXACT (V-ECACT II.) DN15 - přímý	ks	187,00							
	regulační ventil Heimeier CALYPSO EXACT (V-ECACT II.) DN20 - přímý	ks	35,00							
	radiátorové uzavírací šroubení Heimeier REGULUX DN10 - přímé	ks	251,00							
	radiátorové uzavírací šroubení Heimeier REGULUX DN15 - přímé	ks	187,00							
	radiátorové uzavírací šroubení Heimeier REGULUX DN20 - přímé	ks	34,00							
	hlavice HEIMEIER K Standard, bílá	ks	466,00							
	hlavice HEIMEIER K pro veřejné prostory, bílá	ks	6,00							
	celkem otopných těles k regulaci	kpl	472,00							
	Vytápění - ostatní									
	štítky a označení potrubí	kpl	1,00							
	ostatní drobný a pomocný materiál	kpl	1,00							
	Průzkumy a měření, případně doplňující průzkumy	kpl	1,00							
	Zajištění provozních řádů a manuálů vč. požární ochrany	kpl	1,00							
	Výchozí revize systému	kpl	1,00							
	Koordinace a součinnost s ostatními profesemi	kpl	1,00							
	Požární dozor během provádění montážních prací	kpl	1,00							
	Požární dohled 8 hodin po ukončení prací	kpl	1,00							
	Uklidové práce po instalaci	kpl	1,00							
	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,00							
	Pomocná a montážní lešení, plošina	kpl	1,00							
	Tlaková zkouška systému	kpl	1,00							
	Napusštění a odvzdušnění systému	kpl	1,00							
	Funkční zkouška systému	kpl	1,00							
	Hydraulické vyvážení otopné soustavy splňující podmínky zákona č. 406/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 193/2007 Sb. v platném znění.	kpl	1,00							
	Předávací dokumentace (protokoly o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě aj.)	kpl	1,00							